
Rozpočet

Stavba: Stavební úpravy zdiva
Místo: Hřbitovní zeď - Javorná na Šumavě
Objednatel: Městys Čachrov
Čachrov 55, 339 01 Klatovy
Dodavatel:

REKAPITULACE ROZPOČTU:

01	Denontáže
02	Omítky a úpravy povrchů
03	Konstrukce vodorovné
04	Konstrukce svislé
05	Přesun hmot
06	Malby a nátěry
07	Ostatní

Součet

VRN	4,95%
-----	-------

Celkem Kč bez DPH

DPH	10%
-----	-----

DPH	21%
-----	-----

Celkem Kč vč. DPH

<i>Popis prací</i>	<i>Mj</i>	<i>Množství</i>	<i>Kč / Mj</i>	<i>Celkem</i>
01 Denontáže	v rozsahu plochy			
otluk omítek zdiva venkovního	50%	m2	344,50	
otluk omítek zdiva vnitřního	100%	m2	39,50	
demontáž beton.zákrytové desky na zdivu	25%	m2	34,80	
očistění beton.zákrytové desky na zdivu	75%	m2	104,20	
přesun, nakládka suti		t	32,10	
odvoz a uložení suti na skládku		t	32,10	
02 Omítky a úpravy povrchů	v rozsahu plochy			
prohození zdiva vnějš.kamenného cement.omítkou	75%	m2	516,80	
podhoz zdiva vnějš.omítkou vpc do tl.20mm	75%	m2	516,80	
omítka zdiva vnějš.vpc štuková do tl.20mm	75%	m2	516,80	
spárování zdiva vnějš.cement.maltou	25%	m2	172,20	
prohození zdiva vnitř.kamenného cement.omítkou	100%	m2	79,00	
podhoz zdiva vnitř.omítkou vpc do tl.20mm	100%	m2	79,00	
omítka zdiva vnitř.vpc štuková do tl.20mm	100%	m2	79,00	
03 Konstrukce vodorovné				
doplnění betonové zákrytové desky na zdivu	25%	m2	34,80	
04 Konstrukce svislé				
oprava a doplnění zdiva kamenného		m3	1,92	
05 Přesun hmot				
přesun hmot pro konstrukce - zdivo, omítky		t	70,20	
06 Malby a nátěry				
nátěr omítek venkovních hladkých	100%	m2	510,80	
nátěr omítek vnitřních hladkých	100%	m2	79,00	
penetrace konstrukcí betonových	100%	m2	139,00	
07 Ostatní				
lešení pomocné do v.1,2m		m2	86,00	
lešení pomocné do v.2,5m		m2	50,00	
vyčištění, úklid prostranství		m2	735,00	
zakrývání konstrukcí		ks	52,00	
Součet				